

____ 郟县中医院病房楼修缮项目 ____ 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

郟县中医院病房楼修缮项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邳县中医院病房楼修缮项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 旧墙面泛碱处铲除 2. 泛碱专用涂料处理, 按墙面涂料的一半计算 3. 喷刷涂料部位: 墙面 4. 腻子种类: 成品腻子 5. 刮腻子要求: 2遍 6. 涂料品种、喷刷遍数: 3遍	m2	21501.37			
2	011302001001	吊顶天棚	1. 集成吊顶更换: 原来吊顶拆除 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 走廊1.0厚60*120铝天花集成吊顶 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 国标吊丝、38主骨、快吊件、98开料三角骨 4. 位置: 走廊、电梯间、护士站	m2	1098			
3	01B001	病房内卫生间整体改造	1. 卫生间尺寸: 长*宽*高=2.05*1.55*2.7m 2. 墙砖拆除及恢复: 300*600mm, 9.49 m ² (扣门10.7*2.0m加门侧) 3. 地砖拆除及恢复: 300*300mm, 3.18 m ² 4. 吊顶拆除及恢复: 300*300mm铝集成吊顶更换, 3.18m ² 5. 坐便更换1套 6. 柱盆更换1套 7. 300*300mm平板灯更换1套 8. 300*300mm换气扇更换1套 9. 旧扶手拆除及整体扶手安装: 1m	间	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邳县中医院病房楼修缮项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	01B002	病房内卫生间吊顶改造	1. 卫生间尺寸：长*宽*高=2.05*1.55*2.7m 2. 吊顶拆除及恢复：300*300mm铝集成吊顶更换，3.18m ² 3. 300*300mm平板灯更换1套 4. 300*300mm换气扇更换1套	间	10			
5	011210005001	成品隔断	1. 位置：处置室、治疗室 2. 整体40公分宽1.0厚竹木纤维墙板铺设	m2	407.94			
6	01B003	公共卫生间整体改造	1. 卫生间尺寸：长*宽*高=6.75*3.4*2.7m 2. 墙砖拆除及恢复：300*600mm, 53.69m ² （扣门0.8*2.0m加门侧） 3. 地砖拆除及恢复：300*300mm, 22.95m ² 4. 吊顶拆除及恢复：300*300mm铝集成吊顶更换，22.95m ² 5. 蹲便更换3套 6. 感应小便器更换3套 7. 300*300mm平板灯更换2套 8. 300*300mm换气扇更换1套 9. 原隔断拆除及安装防潮实木颗粒板整体卫生间隔断，11.42m ²	间	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 郟县中医院病房楼修缮项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	01B004	公共卫生间吊顶改造	1. 卫生间尺寸：长*宽*高=6.75*3.4*2.7m 2. 吊顶拆除及恢复：300*300mm铝集成吊顶更换，22.95m ² 3. 300*300mm平板灯更换2套 4. 300*300mm换气扇更换1套	间	16			
8	01B005	公共卫生间隔断更换	1. 卫生间尺寸：长*宽*高=6.75*3.4*2.7m 2. 原隔断拆除及更换防潮实木颗粒板整体卫生间隔断，22.95m ²	间	34			
9	030412001001	8-4楼病房卫生间平板灯更换	1. 名称：8-4楼病房卫生间平板灯更换 2. 类型：30*30平板灯更换	套	120			
10	01B006	茶水间整体改造	1. 茶水间尺寸：长*宽*高=6.75*3.38*2.7m 2. 墙砖拆除及恢复：300*600mm53.69m ² （扣门0.8*2.0m加门侧） 3. 地砖拆除及恢复：300*300mm22.95m ² 4. 吊顶拆除及恢复：300*300mm铝集成吊顶更换22.95m ² 5. 蹲便更换3套 6. 感应小便器更换3套 7. 300*300mm平板灯更换2套 8. 300*300mm换气扇更换1套 9. 原隔断拆除及安装防潮实木颗粒板整体卫生间隔断11.42m ²	间	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邳县中医院病房楼修缮项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	01B007	茶水间吊顶改造	1. 茶水间尺寸：长*宽*高=6.75*3.4*2.7m 2. 吊顶拆除及恢复：300*300mm铝集成吊顶更换，22.95m ² 3. 300*300mm平板灯更换2套 4. 300*300mm换气扇更换1套	间	6			
12	011210005002	一楼走廊整体集成墙板	1. 位置：一楼走廊 2. 整体40公分宽1.0厚竹木纤维墙板铺设 3. 1*1钛金装饰条，20mm宽	m2	691.35			
13	01B008	线路、管道整体改造	每层工程量：房间墙体开槽185m、PVC20线管185m、BV-2.5铜线321m、86底盒38个、开关38个、楼层开孔3个、PPRde32给水管道改造48m、PVCde110排水管48m，管道冷凝水保温处理：30mm厚超细玻璃棉管壳(带铝箔)95m	层	9			
14	01B009	步梯间线路改造	每层工程量：每层3个步梯间、墙体开槽50m、PVC20线管50m、BV-2.5铜线90m、86底盒15个、开关15个	层	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 郟县中医院病房楼修缮项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	01B010	9楼透析室改造	线路改造（每间工程量：线槽34m、BV-6mm ² 铜线80m、BV-10mm ² 铜线140m，空气开关9个）、墙体拆除6.8*2.8m、门洞改造；封堵门洞1.1*2.2*0.24m、玻璃隔断拆除7.3*2.8m、地板砖修补2.72m ² 、玻璃门移位3.3m*2.8m、新做钢化玻璃隔断3.3*2.8m	间	4			
16	01B011	八楼办公室墙体改造	线路改造（墙体开槽25m、PVC20线管25m、BV-2.5铜线50m、86底盒5个、开关5个）、墙体拆除6.8*2.8m、门洞改造；封堵门洞1.3*2.2*0.24m、地板砖修补7.8*0.4m ² 、子母钢木门安装1.2*2.1m、室内钢木门安装1*2.1m	项	1			
17	010103002001	垃圾清运	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：楼层运出垃圾并外运5KM	m ³	100			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邾县中医院病房楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

