

平顶山市南水北调配套工程 11-1 号口门张村泵站、13 号口门高庄泵站 代运行项目合同协议书

发包人：平顶山市南水北调工程运行保障中心

承包人：平顶山市豫鹰实业有限责任公司

合同编号：NSBD-PDSPT/YX-2023-1

合同名称：平顶山市南水北调配套工程 11-1 号口门张村
泵站、13 号口门高庄泵站代运行项目

依据《中华人民共和国民法典》，平顶山市南水北调工程运行保障中心（以下简称发包人）与平顶山市豫鹰实业有限责任公司（以下简称承包人），就平顶山市南水北调配套工程 11-1 号口门张村泵站、13 号口门高庄泵站代运行项目（NSBD-PDSPT/YX-2023-1）的有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

一、承包人按本合同要求进行合同项目的管理。

（一）项目概况：

1. 项目名称：平顶山市南水北调配套工程 11-1 号口门张村泵站、13 号口门高庄泵站代运行项目

2. 项目地点：平顶山市鲁山县、宝丰县。

3. 项目规模及特性：张村泵站设计提水流量 $0.5\text{m}^3/\text{s}$ ，日供水量 4.32万 m^3 。泵站总装机 440kW ，装机台数 4 台，3 用 1 备，2 台工频机组，2 台变频机组。水泵型号 KQSN300-M9/356，水泵扬程范围 $43\sim 39\sim 33\text{m}$ ，水泵流量 $417\sim 598\sim 716\text{m}^3/\text{h}$ 。工频电机型号 Y3 315S-4，电压等级

380V，单机电机容量 110kW，转速 1480rpm。变频电机型号 YPT 315S-4，电压等级 380V，单机电机容量 110kW，转速 1480rpm。

高庄泵站 1#站泵站设计提水流量 0.6m³/s,向宝丰县宝丰水厂供水，日供水量 5.184 万 m³。泵站总装机 165KW，装机台数 3 台，2 用 1 备，1 台工频机组，2 台变频机组。水泵型号 KQSN350-M27/255，水泵扬程范围 17~13~11m，水泵流量 0.22~0.32~0.38m³/s。工频电机型号 Y3 250-4，电压等级 0.38KV，单机电机容量 55KW，转速 1480rpm。变频电机型号 YPT250M-4，电压等级 0.38KV，单机电机容量 55KW，转速 1480rpm。

高庄泵站 2#站泵站设计提水流量 0.5m³/s,向石龙区水厂供水，日供水量 4.32 万 m³。泵站总装机 1600KW，装机台数 4 台，3 用 1 备，2 台工频机组，2 台变频机组。水泵型号 KQSN300-N4/665，水泵扬程范围 147~138~127m，水泵流量 0.13~0.18~0.22m³/s。工频电机型号 Y400-4，电压等级 10KV，单机电机容量 400KW，转速 1480rpm。变频电机型号 YPT450-4，电压等级 10KV，单机电机容量 400KW，转速 1480rpm。

4. 项目地域范围：鲁山张村泵站、宝丰高庄泵站

（二）工程运行管理范围：泵站厂区内所有建（构）筑物与机电、金属结构和自动化调度系统设备等的运行、巡视检查和维修保养工作。

（三）工程运行管理内容：运行工作主要包括：调度指令的接受与执行、设备设施值守、设备操作、巡视检查、运行数据的采集与分析、故障分析与协助处置、防汛抢险以及

安全管理等工作。

维修养护工作主要包括：日常维修养护、专项维修养护和应急抢险三部分内容。泵站维修养护内容主要包括主机组维修养护、输变电系统维修养护、操作设备维修养护、配电设备维修养护、避雷、接地设施维修养护、油气水系统维修养护、拍门拦污栅维修养护、起重设备维修养护、消防系统维修养护、排风通道维修养护、走道板养护、栏杆维修养护、泵房维修养护、砌石护坡挡土墙维修养护、物料动力消耗、管理房、围墙护栏等管理设施维修养护、站区绿化维修养护等，具体工作内容和标准详见《河南省南水北调受水区供水配套工程泵站管理规程》（豫调办建〔2018〕19号）和《河南省南水北调配套工程日常维修养护技术标准（试行）》（豫调办建〔2017〕12号）。日常维修养护工作包括日常维修（含年度岁修项目）和日常养护两部分内容，实行计划管理，严格按照计划组织实施，其中，“日常养护”是对已建工程进行预防性、经常性保养和防护，及时处理局部、表面、轻微的缺陷，对设备进行清洁、润滑、调整、紧固、防腐等，以保持工程完好、设备完整清洁、操作灵活；“日常维修”是对已建工程运行、检查中发现工程或设备遭受局部损坏，可以通过简单的维修、较小的工作量，无需通过大修便可恢复工程或设备功能和运行，包括为保证设备的正常运转及维修养护设备的原有功能而进行的检修、配件更换等，不包括设施主体结构的修复、更新和设备大修。专项维修养护和应急抢险项目内容及实施时间存在不确定性，费用按照实际发生一事一报一处理。

（四）工程运行管理的期限自 2023 年 9 月 1 日至 2024

年 8 月 31 日。

（五）合同费用为（大写）贰佰玖拾贰万捌仟陆佰元整（¥：2928600.00 元），由发包人按本合同有关条款约定的方式、时间向承包人结算支付。

二、工程运行管理合同的组成文件及解释顺序

- （一） 合同协议书（含补充协议书）
- （二） 中标通知书
- （三） 投标函（含投标报价清单）
- （四） 合同条款
- （五） 技术要求
- （六） 招标文件中的投标人须知等文件
- （七） 经双方确认的其他文件
- （八） 投标文件

以上列出了组成本合同的全部文件，如果合同文件之间存在差异或矛盾，则这些文件的优先权按上面所列顺序为准；如果合同执行过程中双方达成了具有合同效力的其它协议，则协议所涉及内容以达到时间在后者优先。如果图纸与文字有矛盾时则以文字为准。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖各单位公章且在承包人向发包人提供了让其认可的履约保函后生效。

四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本六份，各执三份。

[以下无正文，接签署页]

[此页无正文，为签署页]

发包人：_____（盖章）

承包人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签名）

法定代表人：_____（签名）

或其委托代理人：_____（签名）

或其委托代理人：_____（签名）

单位地址：

单位地址：

邮政编码：

邮政编码：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

签订地点：

签订时间： 年 月 日