

第100章 总则

工程名称：襄平界至叶县北水闸段修复养护工程3标

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	3.5‰		
-b	按合同条款规定，提供第三方责任险	总额	3.3‰		
102-2	施工环保费	总额	30000.00		
102-3	安全生产费	总额	1.5%		
102-5	保通费（适用于边施工边通车工程）	总额	30000.00		
清单100章合计 人民币_____					

第200章 路基

工程名称：襄平界至叶县北水闸段修复养护工程3标

子目号	子 目 名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-g	铣刨沥青混凝土路面				
-g-2	厚100mm	m ²	7905.4		
-d	挖除水泥稳定碎石基层				
-d-1	厚180mm	m ²	640.00		
202-1	清理掘除				
-e	拉毛	m ²	92962.80		
清单200章合计 人民币					

第300章 路面

工程名称: 襄平界至叶县北水闸段修复养护工程3标

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
304-2	水泥稳定基层				
-b	厚180mm				
-b-3	碎石	m ²	640.00		
308-2	粘层				
-a	乳化沥青	m ²	116337.66		
311-1	中粒式改性沥青混凝土 (AC-16)				
-b	厚50mm	m ²	456.00		
-d	厚100mm	m ²	7905.4		
311-2	细粒式改性沥青混凝土 (AC-13)				
-c	厚40mm	m ²	92962.8		
319-1	灌缝处理				
-a	灌缝胶开槽灌缝	m	12409.00		
清单300章合计 人民币					

第600章 安全设施及预埋管线

工程名称：襄平界至叶县北水闸段修复养护工程3标

子目号	子 目 名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
602-1	C***级混凝土护栏				
-b	c30级混凝土护栏				
-b-1	新泽西护栏标准段19块（每块4m）	米	136.00		
-b-2	斜坡式护栏73块（每块3m）	米	219.00		
602-5	波形梁钢护栏起、终端头				
-a	斜坡护栏制作、安装、钢护头及刷漆	块	73.00		
609-1	拆除结构物				
-a	波形梁护栏				
-a-1	拆除废弃老护栏端头（73块）	米	219		
-a-2	拆除废弃老护栏标准段	米	60		
清单600章合计 人民币					

投标报价汇总表

货币单位：人民币元

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路面	
4	600	安全设施及预埋管线	
5	第 100 章至第 300 章、第 600 章清单合计		
6	投标报价（6=5）		